CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	10.922.385/0001-06	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	(55)3265-2198	MÁRCIO
E002	93.395.606/0001-54	FLORICULTURA JACUÍ LTDA	(55)99107-2249	IVO
E003	I.E. 0011086947	FLORICULTURA ENCANTO	(55)99908-9980	SIMONE
E004	02.493.319/0001-21	CONCRECOR OBRAS LTDA	(51)3635-8086	ADRIANO
E005	01.678.105/0001-67	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	(51)3634-1516	CARLOS EDUARDO
E006	89.886.543/0001-61	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	(51)3639-1110	FRANKLIN
E007	10.878.640/0001-52	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	(51)3639-1244	ALEXANDRE
E008	11.285.577/0001-03	COMERCIAL DE PLÁSTICOS WLZ LTDA	(51)3079-4200	DANIEL

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT01	TERRA PRETA E ORGÂNICA PARA O PLANTIO DE GRAMA E VEGETAÇÃO	M³	275,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		300,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		250,00	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		-	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT02	GRAMA EM LEIVA TIPO CATARINA	M²	12,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		15,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		9,00	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		-	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT03	FORNECIMENTO DE VEGETAÇÃO DA CATEGORIA DAS PALMEIRAS – FÊNIX – NOME CIENTÍFICO PHOENIX ROEBELENII, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS	UNIDADE	180,00	
–	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		300,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		180,00	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		125,00	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT04	FORNECIMENTO DE VEGETAÇÃO DA CATEGORIA DOS ARBUSTOS, CERCAS VIVAS, FLORES PERENES CUJO NOME POPULAR É AZALEIA E O NOME CIENTÍFICO É RHODODENDRON SIMSII.	UNIDADE	15,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		15,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		15,00	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		4,66	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT05	FORNECIMENTO DE VEGETAÇÃO DA CATEGORIA DAS PALMEIRAS – JERIVÁ - NOME CIENTÍFICO SYAGRUS ROMANZOFFIANA, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00 METROS.	UNIDADE	85,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		100,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		85,00	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		50,00	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT06	FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO DA CATEGORIA DAS FLORES PERENES, FLORES ANUAIS – AMOR PERFEITO, ONZE HORAS, ETC, - NOMES CIENTÍFICOS RESPECTIVAMENTE VIOLA X WITTROCKIANA, PORTULACA GRANDIFLORA, DIANTHUS CARYOPHYLLUS.	UNIDADE	1,20	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		1,00	19/10/2017
	E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		1,20	25/10/2017
	E003	FLORICULTURA ENCANTO		1,33	23/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT07	FORNECIMENTO DE VEGETAÇÃO TREPADEIRA TIPO TRÊS MARIAS COM NO MÍNIMO 1,80 M DE ALTURA	UNIDADE	50,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA		50,00	19/10/2017

E002	FLORICULTURA JACUÍ LTDA		35,00	25/10/2017
E003	FLORICULTURA ENCANTO		65,00	23/10/2017
OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT08	TERÇA – 8X15X330CM ARMADA COM 4 BARRAS DE AÇO 8 MM E ESTRIBO DE 4.2 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	373,75	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		373,75	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		375,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		352,60	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT09	CAIBRO – 7X10X300CM ARMADO COM 4 BARRAS DE AÇO 6 MM E ESTRIBO DE 4.2 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	188,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		188,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		191,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		178,20	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT010	TERÇA – 9X20X400CM ARMADA COM 2 BARRAS DE AÇO 12,5 MM (EM BAIXO) E 2 BARRAS DE 10 MM (EM CIMA), ESTRIBO DE 4.2 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	731,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		731,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		733,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		690,50	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT011	CAIBRO – 8X15X300CM ARMADO COM 4 BARRAS DE AÇO 8 MM E ESTRIBO DE 4.2 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	323,30	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		323,30	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		325,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		305,00	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT012	TERÇA – 12X30X680CM ARMADA COM 2 BARRAS DE AÇO 16 MM (EM BAIXO) E 2 BARRAS DE 10 MM (EM CIMA), ESTRIBO DE 5 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	1.455,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		1.455,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.480,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		1.373,50	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT013	CAIBRO – 9X20X400CM ARMADO COM 2 BARRAS DE AÇO 12,5 MM (EM BAIXO) E 2 BARRAS DE 10 MM (EM CIMA), ESTRIBO DE 4.2 MM A CADA 12 CM - AS PEÇAS DEVEM SER PINTADAS NA COR AMADEIRADO COM TINTA ESPECÍFICA A BASE POLIURETANO.	UNIDADE	596,35	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		596,35	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		599,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		562,60	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT014	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 2,50M	UNIDADE	40,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		40,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		42,00	24/10/2017

E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		38,60	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT015	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 1,50M	UNIDADE	24,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		24,50	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		26,50	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		23,15	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT016	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 1,00M	UNIDADE	16,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		16,50	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		17,00	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		15,55	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT017	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 4,70M	UNIDADE	87,45	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		87,45	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		87,90	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		82,50	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT018	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 4,75M	UNIDADE	88,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		88,30	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		89,50	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		83,30	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT019	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 2,40M	UNIDADE	44,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		44,70	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		45,50	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		42,15	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO

COTAÇÃO	COT020	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø 4.2 MM EM CIMA, ESPAÇADAS COM PEDAÇO DE BARRA DE AÇO Ø 6 MM SOLDADAS A CADA 50 CM (PARA COMPOR O PISO TIPO DECK NO PALCO E NA ÁREA EM FRENTE AO QUIOSQUE, E O ASSENTO DOS BANCOS). AS PEÇAS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/PEÇA E CARGA MÁXIMA APLICADA (PONTUAL) 100 KG/PEÇA - PEÇA DE 3,00M	UNIDADE	55,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		55,90	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		56,50	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		52,70	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT021	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE DIMENSÕES 20X15X5 CM (ESPESSURA 5 CM) COR CINZA	M²	67,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		68,05	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		67,70	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		62,75	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT022	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE DIMENSÕES 20X15X5 CM (ESPESSURA 5 CM) COR VERMELHO	M²	77,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		78,80	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		77,40	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		73,00	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT023	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE DIMENSÕES 20X15X5 CM (ESPESSURA 5 CM) COR GRAFITE	M²	77,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		78,80	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		77,40	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		73,00	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT024	BRITA ROSA PARA JARDIM	M³	145,20	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		146,30	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		145,20	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		135,50	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT025	MEIO FIO ORNAMENTAL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NAS DIMENSÕES 100X20X6CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		21,95	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		21,40	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		20,35	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT026	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NAS DIMENSÕES 38X32X20CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	14,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		15,50	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14,90	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		14,35	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT027	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DENTADO, NAS DIMENSÕES 20X20X25CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	16,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		17,35	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		16,90	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		16,80	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT028	CAPA DE CONCRETO MACIÇO PARA PILARES NAS DIMENSÕES 32X32X10X20,50X20,50 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	47,80	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		48,70	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		47,80	24/10/2017

E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		45,10	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT029	BANCO NAS DIMENSÕES 135X63X84CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM A ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NOBRE (CERNE DE ANGELIN), PINTADOS NA COR VERNIZ	UNIDADE	781,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		785,00	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		781,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		735,50	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT030	BANCO NAS DIMENSÕES 140X40X48CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM A ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NOBRE (CERNE DE ANGELIN), PINTADOS NA COR VERNIZ	UNIDADE	579,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		585,00	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		579,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		546,90	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT031	MESA DE CENTRO COMPOSTA POR PÉ (BLOCO DE CONCRETO VAZADO E DENTADO DE FORMATO CIRCULAR MEDINDO 38X32X20CM) E APOIO (UMA CHAPA CIRCULAR, TAMBÉM EM CONCRETO, DE 60 CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA DE 5 CM) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	167,25	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		169,30	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		167,25	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		156,80	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT032	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DENTANDO E VAZADO, NAS DIMENSÕES 38,5X38,5X25CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	41,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		42,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		41,90	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		39,75	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT033	CAPA DE CONCRETO MACIÇO PARA PILARES NAS DIMENSÕES 50,5X50,5X12X39X39 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	64,20	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		64,60	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		64,20	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		59,85	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT034	COBOGÓ NAS DIMENSÕES 39X39X9CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	33,95	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		34,50	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		33,95	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		31,90	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT035	BANCOS CURVOS EM CONCRETO ARMADO (PÉS E ASSENTO) MEDINDO 180X35X45CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	379,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		385,00	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		379,00	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		340,00	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT036	PISANTES EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 100CM DE DIÂMETRO E ESPESSURA 5CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	170,70	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		CONCRECOR OBRAS LTDA		172,90	24/10/2017
E005		CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		170,70	24/10/2017
E006		CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		160,10	24/10/2017
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT037	APOIO/TAMPO DE MESA DE CONCRETO ARMADO DE 100CM DE DIÂMETRO E ESPESSURA 5CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	268,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		277,00	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		268,50	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		256,80	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT038	ASSENTO PARA BANCO EM CONCRETO ARMADO DE 60CM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 5CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	113,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		114,00	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		113,10	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		105,60	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT039	LIXEIRAS COM 2 CESTOS METÁLICOS (UMA PARA LIXO SECO E OUTRA PARA LIXO ORGÂNICO) E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 165X31CM E 7CM DE ESPESSURA, PINTADA NA COR AMADEIRADA. OS CESTOS SÃO FEITOS DE CANTONEIRAS DE AÇO COM 3 CM DE LARGURA E 3MM DE ESPESSURA, TELA DE AÇO TRANÇADA PINTADA EM ESMALTE NA COR GRAFITE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE	476,60	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	CONCRECOR OBRAS LTDA		479,00	24/10/2017
	E005	CONCREFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		476,60	24/10/2017
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		450,50	24/10/2017
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT040	COBERTURA EM CHAPA DE POLIARBONATO 6MM, COR CRISTAL (INCLUSO PERFIL U, FITAS, BORRACHAS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M²	192,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		192,00	07/11/2017
	E007	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		196,80	07/11/2017
	E008	COMERCIAL DE PLÁSTICOS WLZ LTDA		189,50	07/11/2017
–	**OBSERVAÇÕES:**				

01/10/2017

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: Eng.ª Civil Laura Hermes