CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
847.649/2017	MTUR	TURISMO	APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ PADRE JOSÉ IOP

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	DONA FRANCISCA/RS	AVENIDA 17 DE JULHO, 1472	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ PADRE JOSÉ IOP

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-17	Não	Porto Alegre / RS	LOTE 01	24,14%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
LOTE 01									**253.099,73**
1.			**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ PADRE JOSÉ IOP**					**-**	**253.099,73**
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**30.603,31**
1.1.0.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	219,00	BDI 1	271,87	679,68
1.1.0.0.2.	SINAPI	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	2.590,79	5,50	BDI 1	6,83	17.695,10
1.1.0.0.3.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.590,79	3,80	BDI 1	4,72	12.228,53
1.2.			**Pavimentação**					**-**	**173.341,20**
1.2.0.0.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.281,13	0,90	BDI 1	1,12	1.434,87
1.2.0.0.2.	DNIT	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	75,77	55,80	BDI 1	69,27	5.248,59
1.2.0.0.3.	CPPM	001	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR CINZA NATURAL -	M²	1.062,50	85,00	BDI 1	105,52	112.115,00
1.2.0.0.4.	CPPM	005	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR CINZA GRAFITE -	M²	59,75	90,00	BDI 1	111,73	6.675,87
1.2.0.0.5.	CPPM	004	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR CINZAVERMELHO -	M²	140,49	90,00	BDI 1	111,73	15.696,95
1.2.0.0.6.	CPPM	007	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ORNAMENTAL EM CONCRETO PRÉ FABRICADO NAS	M	408,00	32,00	BDI 1	39,72	16.205,76
1.2.0.0.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M	145,00	32,20	BDI 1	39,97	5.795,65
1.2.0.0.8.	COTAÇÃO	COT02	GRAMA EM LEIVA TIPO CATARINA	M²	682,45	12,00	BDI 1	14,90	10.168,51
1.3.			**Muros e canteiros com blocos de concreto vazado 38x32x20**					**-**	**21.955,88**
1.3.0.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	4,89	190,00	BDI 1	235,87	1.153,40
1.3.0.0.2.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,	M3	4,89	400,00	BDI 1	496,56	2.428,18
1.3.0.0.3.	COTAÇÃO	COT026	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NAS DIMENSÕES 38X32X20CM CONFORME	UNIDADE	582,00	14,00	BDI 1	17,38	10.115,16
1.3.0.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	4,05	320,00	BDI 1	397,25	1.608,86
1.3.0.0.5.	COTAÇÃO	COT017	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	24,00	87,45	BDI 1	108,56	2.605,44
1.3.0.0.6.	COTAÇÃO	COT018	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	4,00	88,30	BDI 1	109,62	438,48
1.3.0.0.7.	COTAÇÃO	COT014	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	12,00	40,90	BDI 1	50,77	609,24
1.3.0.0.8.	COTAÇÃO	COT019	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	24,00	44,70	BDI 1	55,49	1.331,76
1.3.0.0.9.	COTAÇÃO	COT020	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	24,00	55,90	BDI 1	69,39	1.665,36
1.4.			**Deck em concreto armado - Frente ao Quiosque**					**-**	**9.444,13**
1.4.1.			**Estrutura de concreto para sustentação do Deck**					**-**	**4.943,45**
1.4.1.1.			**Viga em concreto armado - 0,20x0,30m**					**-**	**4.311,75**
1.4.1.1.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	M2	5,70	20,00	BDI 1	24,83	141,53
1.4.1.1.2.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	28,50	61,00	BDI 1	75,73	2.158,31
1.4.1.1.3.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	109,78	5,41	BDI 1	6,72	737,72
1.4.1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	KG	26,33	9,50	BDI 1	11,79	310,43
1.4.1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	1,71	454,00	BDI 1	563,60	963,76
1.4.1.2.			**Vigas internas em alvenaria de tijolos maciços**					**-**	**631,70**
1.4.1.2.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	M2	3,14	20,00	BDI 1	24,83	77,97
1.4.1.2.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),	M2	7,98	55,90	BDI 1	69,39	553,73
1.4.2.			**Deck em concreto armado**					**-**	**4.500,68**
1.4.2.0.1.	COTAÇÃO	COT015	PEÇA DE CONCRETO ARMADO: ARMADA COM 2 BARRAS Ø 4.2 MM EM BAIXO E 1 BARRA Ø	UNIDADE	148,00	24,50	BDI 1	30,41	4.500,68
1.5.			**Mobiliário urbano**					**-**	**12.288,64**
1.5.1.			**Bancos avulsos espalhados conforme plantas**					**-**	**6.970,45**
1.5.1.0.1.	COTAÇÃO	COT029	BANCO NAS DIMENSÕES 135X63X84CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM A	UNIDADE	2,00	781,00	BDI 1	969,53	1.939,06
1.5.1.0.2.	COTAÇÃO	COT030	BANCO NAS DIMENSÕES 140X40X48CM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM A	UNIDADE	7,00	579,00	BDI 1	718,77	5.031,39
1.5.2.			**Lixeiras**					**-**	**5.318,19**
1.5.2.0.1.	COTAÇÃO	COT039	LIXEIRAS COM 2 CESTOS METÁLICOS (UMA PARA LIXO SECO E OUTRA PARA LIXO	UNIDADE	9,00	476,00	BDI 1	590,91	5.318,19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.6.			**Limpeza final**					**-**	**5.466,57**
1.6.0.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.590,79	1,70	BDI 1	2,11	5.466,57

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DONA FRANCISCA/RS
Local

01 de março de 2018
Data

Nome: Laura Hermes
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU CREA/RS 174.378
ART/RRT: 9368902