Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 003/2018 - PINTURA DA PARTE EXISTENTE DO GINÁSIO DA LINHA ÁVILA
Endereço: LINHA ÁVILA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
Cidade: DONA FRANCISCA

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	Total	%
1. PINTURA PAREDES EXTERNAS						
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	546,99	M2	8,80 4.813,51 (25,00%)	3,89 2.127,79 (25,00%)	6.941,30	38,13%
						38,13%
Total de PINTURA PAREDES EXTERNAS			**4.813,51**	**2.127,79**	**6.941,30**	38,13%
2. PINTURA PAREDES INTERNAS						
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	655,68	M2	8,80 5.769,98 (25,00%)	3,89 2.550,60 (25,00%)	8.320,58	45,70%
						45,70%
Total de PINTURA PAREDES INTERNAS			**5.769,98**	**2.550,60**	**8.320,58**	45,70%
3. PINTURA ESQUADRIAS						
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	87,80	M2	12,24 1.074,67 (25,00%)	14,40 1.264,32 (25,00%)	2.338,99	12,85%
73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	35,28	M2	8,15 287,53 (25,00%)	8,99 317,17 (25,00%)	604,70	3,32%
						16,17%
Total de PINTURA ESQUADRIAS			**1.362,20**	**1.581,49**	**2.943,69**	16,17%
TOTAL DO ORÇAMENTO			**11.945,69**	**6.259,88**	**18.205,57**	100,00%

Laura Hermes
Engenheira Civil
CREA/RS 174.378
Matrícula 621-1