

Figura 7 - Torres

3.3.2. Intervenções Necessárias

- Lixação da pintura antiga
- Identificação e correção dos pontos de corrosão
- Repintura com fundo anticorrosivo e pintura esmalte industrial de acabamento

- Remoção das balanças
- Substituição dos rolamentos e retentores
- Substituição de eixos, porcas, parafusos, niples
- Substituição do revestimento das roldanas
- Lixação da pintura antiga
- Correção dos pontos de corrosão
- Repintura com fundo anticorrosivo e pintura esmalte industrial de acabamento

- Instalação de escada de acesso conforme NR
- Instalação de plataforma de trabalho com guarda-corpo na cabeceira das torres

Engº Indl. Mecânico
Eli João Venturini
CREA/RS 083150D
CPF 28226402034