3.6. MORSAS

3.6.1. Problemas Identificados

- Descascamento da pintura
- Corrosão da estrutura




Figura 123 - Morsas

3.6.2. Intervenções Necessárias

- Remoção das morsas
- Fabricação de novas morsas para cabo com diâmetro 1" (anterior 7/8")
- Instalação das morsas novas

Engº Ind. Mecânico
Eli João Venturini
CREA/RS 083150D
CPF 26220402034