Memorial de Cálculos

Revitalização do Centro de Eventos Municipal

1. Pintura do fundo do palco (letreiros)

Preparo de paredes e pintura – lixamento e limpeza.

((2,75m de altura x 12,75m de comprimento) x 2 lados) + 3,46m² largura da parede = **73,59m²**

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos.

73,59m²

2. Pintura fundo do palco (atrás dos letreiros)

74,21m²

3. Pintura de boca de cena (frente do palco, escada e rampa de acesso)

0,92m de altura x 29,50m de comprimento = **27,14m²**

4. Pintura de corrimão metálico (escada e rampa de acesso)

24,09m²

5. Pintura da escada

(0,15m + 0,29m) x 1,06m x 6 degraus = 2,80m²

(0,15m + 0,29m) x 1,50m x 6 degraus = 3,96m²

Total = **6,76m²**

6. Pintura de pilares metálicos

0,50m base, 0,40m topo, 0,15m de lateral e 4,90m de altura

2,20m² + 2,20m² + 1,47m² = 5,87m²

5,87m² x 18 pilares = **105,66m²**

7. Pintura das laterais e oitões do Centro de Eventos

Laterais + oitões = 66m² + 47,30m² = **113,30m²**

8. Pintura da entrada dos banheiros

Rua do Comércio, 619 | Fones: (55) 3268-1133 / 3268-1578 | DONA FRANCISCA-RS
E-mail: donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

9. Pintura das paredes do fundo e laterais do Centro de Eventos
1,80m² da lateral da escada + 1,62m² pilares + (4,00m x 5,00m parede lateral) + ((18,20m x 4,80m) parede dos fundos – (5,16m² janelas) + (5,4m² de beiral das janelas)) = **111,02m²**

10. Pintura do piso do palco
(6,40m x 18,40m) + (19,30m x 1,65m corredor atrás do palco) = **149,61m²**

11. Serviços diversos
Remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento
5,04m²
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – fornecimento e instalação
5,04m²

Dona Francisca, 26 de maio de 2023.

Dyéf Lucas G. Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA/RS – 229.057

Ricardo Vicente Zimmer
Secretário da Cultura, Desporto e Turismo

Olavo José Cassol
Prefeito Municipal

Rua do Comércio, 619 | Fones: (55) 3268-1133 / 3268-1578 | DONA FRANCISCA-RS
E-mail: donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br