CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Dona Francisca	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-23 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	Dona Francisca / RS	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									**31.755,89**	
1.			**Revitalização do Centro de Eventos Municipal**					-	**31.755,89**	
1.1.			**Pintura do fundo do palco (sem letreiros)**					-	**1.853,73**	
1.1.1.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	73,59	8,28	BDI 1	10,10	743,26	RA
1.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,59	12,37	BDI 1	15,09	1.110,47	RA
1.2.			**Pintura do fundo do palco (atrás dos letreiros)**					-	**1.869,35**	
1.2.1.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	74,21	8,28	BDI 1	10,10	749,52	RA
1.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	74,21	12,37	BDI 1	15,09	1.119,83	RA
1.3.			**Pintura boca de cena (frente do palco, escada e rampa de acesso ao palco)**					-	**748,24**	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	27,14	1,95	BDI 1	2,38	64,59	RA
1.3.2.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	27,14	8,28	BDI 1	10,10	274,11	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,14	12,37	BDI 1	15,09	409,54	RA
1.4.			**Pintura de corrimão metálico (escada e rampa de acesso)**					-	**1.574,04**	
1.4.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	24,09	9,27	BDI 1	11,31	272,46	RA
1.4.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,09	23,15	BDI 1	28,24	680,30	RA
1.4.3.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	24,09	21,14	BDI 1	25,79	621,28	RA
1.5.			**Pintura da escada**					-	**186,38**	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6,76	1,95	BDI 1	2,38	16,09	RA
1.5.2.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	6,76	8,28	BDI 1	10,10	68,28	RA
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,76	12,37	BDI 1	15,09	102,01	RA
1.6.			**Pintura de pilares metálicos**					-	**6.903,82**	
1.6.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	105,66	9,27	BDI 1	11,31	1.195,01	RA
1.6.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	105,66	23,15	BDI 1	28,24	2.983,84	RA
1.6.3.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	105,66	21,14	BDI 1	25,79	2.724,97	RA
1.7.			**Pintura das laterais e oitões do Centro de Eventos**					-	**5.762,44**	
1.7.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	113,30	9,27	BDI 1	11,31	1.281,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Dona Francisca	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	04-23 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	Dona Francisca / RS	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									**31.755,89**	
1.7.2.	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	113,30	11,28	BDI 1	13,76	1.559,01	RA
1.7.3.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	113,30	21,14	BDI 1	25,79	2.922,01	RA
1.8.			**Pintura da entrada dos banheiros - laterais e teto**					-	**44,67**	
1.8.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,62	1,95	BDI 1	2,38	3,86	RA
1.8.2.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	1,62	8,28	BDI 1	10,10	16,36	RA
1.8.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,62	12,37	BDI 1	15,09	24,45	RA
1.9.			**Pintura das paredes do fundo e lateriais do Centro de Eventos**					-	**3.060,82**	
1.9.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	111,02	1,95	BDI 1	2,38	264,23	RA
1.9.2.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	111,02	8,28	BDI 1	10,10	1.121,30	RA
1.9.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,02	12,37	BDI 1	15,09	1.675,29	RA
1.10.			**Piso do palco**					-	**4.124,74**	
1.10.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	149,61	1,95	BDI 1	2,38	356,07	RA
1.10.2.	Composição	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	149,61	8,28	BDI 1	10,10	1.511,06	RA
1.10.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	149,61	12,37	BDI 1	15,09	2.257,61	RA
1.11.			**Serviços diversos**					-	**5.627,66**	
1.11.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	8,88	BDI 1	10,83	54,58	RA
1.11.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	906,37	BDI 1	1.105,77	5.573,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Dona Francisca	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-23 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	Dona Francisca / RS	22,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									31.755,89

Dona Francisca / RS
Local

sexta-feira, 26 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
CREA/CAU: RS - 229.057
ART/RRT: 12586952