# COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPOSIÇÃO** | **102488/A1** | **PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA** | **M2** | | **9,47** | **9,92** |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,12 | 24,97 | 27,89 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,043 | 19,68 | 21,98 |
| SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 0,165 | 4,80 | 4,80 |
| SINAPI-I | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 1 | 4,85 | 4,85 |
| **COMPOSIÇÃO** | **101727/A1** | **RETIRADA DE PISO VINÍLICO FLEXÍVEL, SEM REAPROVEITAMENTO** | **M2** | | **5,72** | **6,42** |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,171 | 23,74 | 26,68 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,085 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **88489/A1** | **PINTURA DE TETO COM TINTA LÁTEX PREMIUM LAVÁVEL - 2 DEMÃOS** | **M2** | | **23,23** | **23,82** |
| SINAPI-I | 43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,457 | 39,59 | 39,59 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1631 | 24,97 | 27,89 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0544 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **88488/A1** | **PINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX PREMIUM LAVÁVEL - 2 DEMÃOS** | **M2** | | **19,98** | **20,57** |
| SINAPI-I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,457 | 32,48 | 32,48 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1631 | 24,97 | 27,89 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0544 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **97645/A1** | **REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO** | **M2** | | **16,40** | **18,36** |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,263 | 23,74 | 26,68 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5164 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **97644/A1** | **REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO** | **M2** | | **16,40** | **18,36** |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,263 | 23,74 | 26,68 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5164 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **99804/A1** | **LIMPEZA FINAL DE OBRA** | **M2** | | **4,98** | **5,55** |
| SINAPI-I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0,006 | 16,69 | 16,69 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,248 | 19,68 | 21,98 |
| **COMPOSIÇÃO** | **102183A1** | **PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6MM, 80X210CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TELA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENTRADA DA COZINHA** | **UNIDADE** | | **1.328,13** | **1.347,79** |
| SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 2 | 176,09 | 176,09 |
| SINAPI-I | 11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 1 | 203,42 | 203,42 |
| SINAPI-I | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3,78 | 160,39 | 160,39 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,988 | 19,68 | 21,98 |
| SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,1 | 21,41 | 23,97 |
| **COMPOSIÇÃO** | **102184/A1** | **PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6MM, 80X210CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS + TELA DE PROTEÇÃO + FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INSTALADA NA ENTRADA DA COZINHA** | **UNIDADE** | | **1.338,61** | **1.367,01** |
| SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 176,09 | 176,09 |
| SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1,68 | 296,23 | 303,84 |
| SINAPI-I | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1,68 | 160,39 | 160,39 |
| SINAPI-I | 11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 1 | 263,55 | 263,55 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,162 | 19,68 | 21,98 |
| SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,253 | 21,41 | 23,97 |

20/11/2023
Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittencourt
CREA/CAU: CREA/RS - 229.057