CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	DONA FRANCISCA	RUA MARECHAL ARTHUR COSTA E SILVA, SN	REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET TESSELE	20,50%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET TESSELE						**75.244,48**
1.			**REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET TESSELE**					**-**	**75.244,48**
1.1.			**SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA SALA PRÉ-A**					**-**	**2.175,01**
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	101727/A1	RETIRADA DE PISO VINÍLICO FLEXÍVEL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	33,40	6,10	BDI 1	7,35	245,49
1.1.2.	SINAPI	102803	REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	33,40	2,23	BDI 1	2,69	89,85
1.1.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	33,40	45,71	BDI 1	55,08	1.839,67
1.2.			**SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE PASSA PRATOS**					**-**	**13.112,84**
1.2.1.	COTAÇÃO	COT 01	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA , ACABAMENTO	UNIDADE	1,00	2.607,55	BDI 1	3.142,10	3.142,10
1.2.2.	COTAÇÃO	COT 02	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA , ACABAMENTO	UNIDADE	1,00	2.173,22	BDI 1	2.618,73	2.618,73
1.2.3.	COTAÇÃO	COT 03	TELA DE PROTEÇÃO PARA INSETOS PARA JANELA BASCULANTE DE 60X60CM -	UNIDADE	6,00	882,00	BDI 1	1.062,81	6.376,86
1.2.4.	COTAÇÃO	COT 04	JANELA DE VIDRO 80X1,00 - TIPO PASSA PRATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	809,25	BDI 1	975,15	975,15
1.3.			**SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA COZINHA, DEPÓSITO, LACTÁRIO E REFEITÓRIO**					**-**	**11.944,27**
1.3.1.	COTAÇÃO	COT 07	PORTA DE VIDRO INCOLOR (ESPESSURA 6MM), MEDINDO 80X210CM - FORNECIMENTO E	UNIDADE	4,00	1.545,43	BDI 1	1.862,24	7.448,96
1.3.2.	COTAÇÃO	COT 08	TELA DE PROTEÇÃO PARA INSETOS	UNIDADE	3,00	378,00	BDI 1	455,49	1.366,47
1.3.3.	COTAÇÃO	COT 09	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTA DE VIDRO	UNIDADE	3,00	810,00	BDI 1	976,05	2.928,15
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	97644/A1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	10,08	16,52	BDI 1	19,91	200,69
1.4.			**INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NOS EXAUSTORES E CHAMINÉ DA COZINHA**					**-**	**766,38**
1.4.1.	COTAÇÃO	COT 06	TELA DE PROTEÇÃO PARA EXAUSTOR E CHAMINÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONJUNT	1,00	636,00	BDI 1	766,38	766,38
1.5.			**SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DO REFEITÓRIO**					**-**	**7.952,05**
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	97645/A1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	7,20	16,52	BDI 1	19,91	143,35
1.5.2.	COTAÇÃO	COT 05	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM TELA DE PROTEÇÃO PARA INSETOS, MEDINDO	UNIDADE	5,00	1.296,05	BDI 1	1.561,74	7.808,70
1.6.			**PINTURA DAS PAREDES (INTERNAS / EXTERNAS), PINTURAS DE LAJES DA ESCOLA COM TINTA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS - COM EXCEÇÃO DO REFEITÓRIO**					**-**	**16.935,54**
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	676,61	8,93	BDI 1	10,76	7.280,32
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	676,61	11,84	BDI 1	14,27	9.655,22
1.7.			**PINTURA DAS LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS**					**-**	**17.125,17**
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	102488/A1	PREPARO DE PAREDES PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	684,18	8,93	BDI 1	10,76	7.361,78
1.7.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	684,19	11,84	BDI 1	14,27	9.763,39
1.8.			**PINTURA DO REFEITÓRIO COM TINTA LAVÁVEL**					**-**	**2.707,19**
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	88488/A1	PINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX PREMIUM LAVÁVEL - 2 DEMÃOS	M2	34,06	19,54	BDI 1	23,55	802,11
1.8.2.	COMPOSIÇÃO	88489/A1	PINTURA DE TETO COM TINTA LÁTEX PREMIUM LAVÁVEL - 2 DEMÃOS	M2	69,86	22,63	BDI 1	27,27	1.905,08
1.9.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**2.526,03**
1.9.1.	COMPOSIÇÃO	99804/A1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	754,04	2,78	BDI 1	3,35	2.526,03

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)

DONA FRANCISCA
Local

21 de novembro de 2023
Data

Nome: DYEF LUCAS G. BITTENCOURT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 12889087

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: