Minha Empresa
CNPJ:

Obra
Capeamento Asfáltico Sobre Pavimento Existente - Rua Alberto Pasqualini

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.	
22,00%	15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Administração Local - SERVIÇOS INICIAIS**					**104.102,97**	**6,93 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,5	359,43	438,50	1.973,25	0,13 %
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	511,4	0,59	0,71	363,09	0,02 %
1.3	00000066	Próprio	Mobilização e Desmobilização	und	1	11.360,49	13.859,79	13.859,79	0,92 %
1.4	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	126,58	154,42	24.707,20	1,64 %
1.5	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	40,77	49,73	7.956,80	0,53 %
1.6	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	11.320,26	13.810,71	55.242,84	3,68 %
2			**TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO - Reparos Localizados**					**477.728,56**	**31,80 %**
2.1	101272	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020	m³	1253,12	33,06	40,33	50.538,32	3,36 %
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2278,4	2,72	3,31	7.541,50	0,50 %
2.3	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	911,36	103,40	126,14	114.958,95	7,65 %
2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	341,76	149,96	182,95	62.524,99	4,16 %
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57016,91	2,54	3,09	176.182,25	11,73 %
2.6	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54084,06	1,00	1,22	65.982,55	4,39 %

3			**PAvimentação**					**912.810,33**	**60,77 %**
3.1	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	15189,32	0,27	0,32	4.860,58	0,32 %
3.2	00000018	Próprio	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, COLETADO ANP POR ESTADO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, Pins +Cofin de 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2024	t	6,07	3.119,31	3.587,20	21.774,30	1,45 %
3.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais- Camada de regularização + camada de Rolamento - Esp média 8 cm	t	1518,93	187,10	228,26	346.710,96	23,08 %
3.4	00000003	Próprio	CAP 50-70, COLETADO ANP POR ESTADO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% ,mais Pis+Cofins 3,65 % - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2024	t	83,54	4.306,54	4.952,52	413.733,52	27,54 %
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23695,3	2,54	3,09	73.218,47	4,87 %
3.6	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26222,8	1,00	1,22	31.991,81	2,13 %
3.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2688,3	1,48	1,80	4.838,94	0,32 %
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22402,5	0,58	0,70	15.681,75	1,04 %
4			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**1.943,32**	**0,13 %**
4.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1022,8	1,56	1,90	1.943,32	0,13 %
5			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**5.550,19**	**0,37 %**
5.1			**Sinalização Horizontal**					**3.876,41**	**0,26 %**
5.1.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	511,4	6,22	7,58	3.876,41	0,26 %

5.2			**Sinalização Vertical**					**1.673,78**	**0,11 %**
5.2.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	248,01	302,57	605,14	0,04 %
5.2.2	5213859	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2	437,97	534,32	1.068,64	0,07 %

Total sem BDI	**1.253.878,89**
Total do BDI	**248.256,48**
Total Geral	**1.502.135,37**

OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020

Assinado de forma digital por OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020
Dados: 2024.09.16 15:03:18 -03'00'

Responsável técnico