Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 007/2017 - Reforma do Ginásio Municipal Cohab
Cliente: Município de Dona Francisca

Endereço: Rua do Comércio, 619
Cidade: Dona Francisca

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. Reforma de muro do entorno do terreno				
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASS ENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	15,00 M2	43,36 650,40	25,51 382,65	1.033,05
51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,09 M3	2.165,53 194,90	1.032,00 92,88	287,78
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	0,45 M3	1.201,93 540,87	551,20 248,04	788,91
101030 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT)	130,50 M2	3,83 499,82	14,29 1.864,85	2.364,67
S00007265 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM	150,00 UN	0,93 139,50	0,00 0,00	139,50
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	0,06 M3	401,49 24,09	103,50 6,21	30,30
Total de Reforma de muro do entorno do terreno		**2.049,58**	**2.594,63**	**4.644,21**
2. Execução de calçada em torno do Ginásio				
592231 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (10CM AREIA)	10,50 M2	56,89 597,35	16,13 169,37	766,72
94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	228,40 M2	60,79 13.884,44	18,78 4.289,35	18.173,79
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	70,00 M	31,99 2.239,30	11,06 774,20	3.013,50
Total de Execução de calçada em torno do Ginásio		**16.721,09**	**5.232,92**	**21.954,01**
3. Reforma do piso da quadra em parquet				
92910 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	560,00 M2	0,21 117,60	15,19 8.506,40	8.624,00
92931 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	560,00 M2	7,13 3.992,80	15,19 8.506,40	12.499,20
Total de Reforma do piso da quadra em parquet		**4.110,40**	**17.012,80**	**21.123,20**
4. Churrasqueira				
51731 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,20 M3	1.056,91 211,38	526,08 105,22	316,60
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASS ENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	3,00 M2	43,36 130,08	25,51 76,53	206,61
62710 ALVENARIA TIJ.REFRATARIO 15CM	2,40 M2	220,95 530,28	25,24 60,58	590,86
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,02 M3	1.580,06 31,60	823,49 16,47	48,07
Total de Churrasqueira		**903,34**	**258,80**	**1.162,14**
5. Piso cerâmico				
87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	10,00 M2	51,44 514,40	10,91 109,10	623,50
Total de Piso cerâmico		**514,40**	**109,10**	**623,50**
6. Pintura das paredes externas				
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	566,38 M2	8,48 4.802,90	3,74 2.118,26	6.921,16
Total de Pintura das paredes externas		**4.802,90**	**2.118,26**	**6.921,16**

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 007/2017 - Reforma do Ginásio Municipal Cohab
Cliente: Município de Dona Francisca

Endereço: Rua do Comércio, 619
Cidade: Dona Francisca

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
7. Pintura arquibancada				
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	215,70 M2	8,48 1.829,14	3,74 806,72	2.635,86
Total de Pintura arquibancada		**1.829,14**	**806,72**	**2.635,86**
8. Pintura esquadrias e pilares metálicos				
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	26,18 M2	11,96 313,11	13,75 359,98	673,09
73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	54,28 M2	7,89 428,27	8,61 467,35	895,62
Total de Pintura esquadrias e pilares metálicos		**741,38**	**827,33**	**1.568,71**
9. Pintura das paredes internas				
79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	190,00 M2	10,16 1.930,40	8,44 1.603,60	3.534,00
Total de Pintura das paredes internas		**1.930,40**	**1.603,60**	**3.534,00**
10. Acesso frontal				
94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	3,20 M3	468,01 1.497,63	194,03 620,90	2.118,53
Total de Acesso frontal		**1.497,63**	**620,90**	**2.118,53**
11. Substituição de Vidros quebrados				
131410 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA	17,00 M2	75,00 1.275,00	54,38 924,46	2.199,46
Total de Substituição de Vidros quebrados		**1.275,00**	**924,46**	**2.199,46**
TOTAL DO ORÇAMENTO		**36.375,26**	**32.109,52**	**68.484,78**

Laura Hermes
Engenheira Civil
CREA/RS 174.378
Matrícula 621-1