PROCESSO 2046/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

01 - DO OBJETO: Contratação de empresa para serviços de elaboração de projeto completo de rede de drenagem urbana e muro de contenção tipo gabião no município de Dona Francisca RS, abrangendo estudos hidrológicos, cálculos hidráulicos, traçado e dimensionado da rede, projeto estrutural, memorial descritivo, orçamento, cronograma e ART, visando solucionar problemas de alagamento e instabilidade de solo na área central da cidade.

02 – DA CONTRATADA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 54.609.867/0001-78, localizada na R MAX RETZLAFF, Nº 680, bairro: CENTRO, CIDADE: PARAISO DO SUL/RS, CEP: 96.530-000.

03 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA MODALIDADE DE REAJUSTE E DA RUBRICA

ITEM 01: Aquisição de serviços para Projeto de Drenagem Urbana: O projeto tem como objetivo o dimensionamento de uma rede de drenagem pluvial urbana na Rua Comandante Alberto Ludwig, no trecho entre a Rua Mostardeiro e o Estágio Municipal, com extensão aproximada de 1.000 metros, além de, no mínimo, duas redes adicionais que levarão as águas coletadas até o ponto de deságue no rio. A nova rede busca solucionar os recorrentes problemas de alagamentos e transbordamentos na região, causados por chuvas intensas, topografia inclinada e excesso de contribuição de águas pluviais vindas das sangas e da encosta. O projeto Engloba: Estudo Hidrológico; Levantamento de dados; Dados pluviométricos dos últimos 10 anos; Topografia detalhada da bacia de contribuição; Mapeamento das microbacias envolvidas; Presença

de Sariges e cursos d'água naturais. Cálculo da Vazão de Projeto: Método Racional para áreas urbanas, Determinação da chuva de projeto para tempo de retorno de 10,25 e 50 anos. Estudo Hidráulico: Dimensionamento das tubulações com base na vazão de projeto. Cotas de Fundo e perfil longitudinal da rede. Dimensionamento de bueiros, bocas de lobo, caixas de inspeção e poços de visita. Traçado das Redes: Rede principal; Extensão aproximada: 1.000metros, localização: Rua Comandante Alberto Ludwig: Início: Rua Mostardeiro; Término: Estádio Municipal; Inclinação média do terreno, determinada com base topografia; Redes Secundárias; Pelo menos das redes complementares. Cada rede secundaria drenará também as vias em que estiver instalada. Projeto da Rede: Plantas de elevações e cortes longitudinais e transversais. Detalhes em projeto de toda a rede. Projeto Estrutural. Memorial descritivo com especificações técnicas. Orçamentação e Cronograma: Planilha orçamentária com referências SINAPI, memorial de cálculo BDL, Planilha de encargos sociais. Cronograma Físico Financeiro. Anotação de Responsabilidade Técnica: Anotação de Responsabilidade Técnica de Todos os Projetos e orçamento. Projeto de muro de contenção do tipo Gabião: trata-se do projeto completoo de um muro do tipo gabião com uma extensão aproximada de 90,00 metros, altura conforme necessidade, para contenção de solo na rua Comandante Alberto Ludwig, face norte da rua, no trecho que fica entre as ruas Mostardeiro e Luiz Pachaly. O muro visa atender a necessidade de contenção de terras nessa região, mantendo o solo estável e garantindo a drenagem no local. O projeto Engloba: Projeto do Muro; Planta Baixa do Muro; Plantas de Elevações e Cortes Transversais; Projeto Estrutural; Memorial Descritivo com Especificações Técnicas. Orçamento e Cronograma: Planilha orçamentária com referenciais SINAPI, memorial de cálculo e BDI; Planilha de encargos sociais; Cronograma Físico-Financeiro; Anotação de Responsabilidade Técnica: Anotação de Responsabilidade Técnica. O valor total destinado aos projetos descritos é de R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 49.950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

2.020 – Manutenção dos Serviços Administrativos da SMOU

1500 – Recursos não vinculados de impostos

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

04 – PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contatados a partir da data de assinatura do contrato.

05 – JUSTIFICATIVA

A presente contratação justiça-se pela necessidade de solucionar, de forma definitiva, os recorrentes problemas de alagamentos e instabilidade de solo enfrentados pelo município de Dona Francisca RS. A combinação de chuvas intensas, topografia inclinada e cúmulo de águas pluviais provenientes de sangas e encostas tem causado transtornos à população, prejuízos materiais e riscos à segurança urbana. Além disso, foram identificados pontos com risco elevado de deslizamentos e erosões, como no trecho entre as ruas Comandante Alberto Ludwig, Mostardeiro e Luiz Pachaly, o que exige implantação de estruturas de contenção adequadas, como o muro de gabião. O objetivo é desenvolver soluções técnicas eficazes, baseadas em normas e referenciais oficiais, que permitam a futura execução das obras com segurança, eficiência e sustentabilidade, garantindo a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Dispensa de licitação com base no art. 75, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

Dona Francisca, 17 de setembro de 2025

Ratifico o presente processo de dispensa de licitação.

Dona Francisca, 17 de setembro de 2025



Saul Antônio Dal Forno Reck

Prefeito Municipal