COMPOSIÇÃO – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO – PONTE LINHA DO MOINHO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO – SEÇÃO 5,00 × 12,00 m – LINHA DO MOINHO – DONA FRANCISCA/RS

PARÂMETRO	VALOR
Valor da mobilização/ desmobilização sem BDI (R$)	5.121,81
BDI	25,36%
Valor da planilha com BDI (R$)	6.420,70
Distância média equivalente calculada (km)	61,46

CÓDIGO	VEÍCULO DE TRANSPORTE	REFERÊNCIA	EQUIPAMENTO	DISTÂNCIA (KM)	VELOCIDADE MÉD. (KM/H)	QUANTIDADE	FATOR DE UTILIZAÇÃO	CUSTO TRANSPORTE (R$/H)	CUSTO TOTAL (R$)
5631		SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t	61,46	60,00	1	2	421,90	864,31
91386		SINAPI	Caminhão basculante para apoio às escavações, cargas e ensecadeiras	61,46	60,00	3	2	303,81	1.867,17
5824		SINAPI	Caminhão toco com carroceria aberta para transporte geral de materiais/equipamentos	61,46	60,00	1	2	243,26	498,35
89272		SINAPI/SICRO	Guindaste hidráulico autopropelido para içamento das longarinas pré-moldadas	61,46	60,00	1	2	501,64	1.027,67
2306110		SICRO	Conjunto/equipamento para cravação das estacas metálicas TR-37	61,46	60,00	1	2	421,90	864,31
SUBTOTAL – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)									**5.121,81**
BDI									**25,36%**
TOTAL CALCULADO COM BDI									**6.420,70**
VALOR ADOTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									**6.420,70**

DATA: 01 de SETEMBRO de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 09/09/2026 16:59:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695