COMPOSIÇÃO – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO – PONTE TROMBUDO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO – SEÇÃO 5,00 × 25,00 m – LOCALIDADE DE TROMBUDO – DONA FRANCISCA/RS

PARÂMETRO	VALOR
Valor da mobilização/ desmobilização sem BDI (R$)	14.314,48
BDI	25,36%
Valor da planilha com BDI (R$)	17.944,63
Distância média equivalente calculada (km)	171,76

CÓDIGO	VEÍCULO DE TRANSPORTE	REFERÊNCIA	EQUIPAMENTO	DISTÂNCIA (KM)	VELOCIDADE MÉD. (KM/H)	QUANTIDADE	FATOR DE UTILIZAÇÃO	CUSTO TRANSPORTE (R$/H)	CUSTO TOTAL (R$)
5631		SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t	171,76	60,00	1	2	421,90	2.415,59
91386		SINAPI	Caminhão basculante para apoio às escavações, cargas e ensecadeiras	171,76	60,00	3	2	303,81	5.218,39
5824		SINAPI	Caminhão toco com carroceria aberta para transporte geral de materiais/equipamentos	171,76	60,00	1	2	243,26	1.392,78
89272		SINAPI/SICRO	Guindaste hidráulico autopropelido para içamento das longarinas pré-moldadas	171,76	60,00	1	2	501,64	2.872,14
2306110		SICRO	Conjunto/equipamento para cravação das estacas metálicas TR-37	171,76	60,00	1	2	421,90	2.415,59
SUBTOTAL – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)									**14.314,48**
BDI									**25,36%**
TOTAL CALCULADO COM BDI									**17.944,63**
VALOR ADOTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									**17.944,63**

DATA: 31 de AGOSTO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 08/09/2026 07:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695