G&S TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 46.592.877/0001-10

À Prefeitura Municipal de Dona Francisca-RS

Pregão Eletrônico – 19/2026

Processo Administrativo nº 2331/2026

PLANILHA DE CUSTOS

Demonstração da composição dos custos para a execução dos serviços, levando em consideração a empresa ser optante pelo simples nacional apresenta-se a seguinte composição dos custos operacionais:

Item	Descrição	R$/hora
1	Combustível	178,36
2	Mão de obra	18,16
3	Impostos (simples Nacional)	21,69
4	Manutenção e depreciação das máquinas	44,8
5	Margem de lucro da empresa	26,96
6	Deslocamentos	93,62
	Total setembro de 2026	**383,58**

Temos um custo de R$ 383,58/hora de trabalho, ao mesmo tempo realizamos a movimentação (escavação vertical, transporte e escavação horizontal) de 60m³/hora e levando-se em consideração que temos um volume de aproximadamente 27.295,45m³ (corte/aterro) de solo, temos os seguintes cálculos:

a – 27.295,45m³ / 60m³.hora = 454,92 horas trabalhadas;

b – 454,92 horas de trabalho X R$ 383,58/hora máquina= R$ 174.500,00.

Conforme planilha de custos acima, temos um custo de R$ 383,58 por hora máquina trabalhada, sendo que para o serviço de terraplanagem bruta, conforme processo nº 2331/2026, serão necessárias 454,92 horas-máquina, onde a empresa irá dispor de 3 escavadeiras (22 e 18 ton), 2 caçambas 6x2 (12m³) e 1 trator/plaina.

Restinga Seca, 20 de outubro de 2026.

LISANDRA ELISA SCHWERT:46592877000110

Assinado de forma digital por LISANDRA ELISA SCHWERT:46592877000110
Dados: 2026.10.20 21:01:01 -03'00'

_____

G&S Transporte e Terraplanagem Ltda
Cnpj: 46.592.877/0001-10
Lisandra Elisa Schwert
CPF 000.895.770-35
Representante Legal