Proponente / Tomador	Município/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	**DONA FRANCISCA/RS**

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
831.788/2016	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**	**ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/IMPLANTAÇ**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 01	**RODAFORRO EM PVC**	**M**	**mai/16**	**SINAPI**	**R$ 6,77**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 04	RODAFORRO EM PVC	M	1,000000	R$ 4,12	R$ 4,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R$ 14,72	R$ 1,47
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R$ 11,82	R$ 1,18
Observações:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 02	**ALVENARIA DE TIJOLOS REFRATÁRIOS PARA O INTERIOR DAS CHURRASQUEIRAS**	**M²**	**mai/16**	**SINAPI**	**R$ 51,75**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M³	0,004560	R$ 350,21	R$ 1,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	R$ 14,71	R$ 13,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,934400	R$ 11,96	R$ 11,18
10617	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM	UNIDADE	83,000000	R$ 0,31	R$ 25,73
Observações:					

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: ENG.ª CIVIL LAURA HERMES Data: 01/05/2016
CREA/CAU: CRES/RS 174.378
ART/RRT: ART N.º 8589085