PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

DEMONSTRATIVO CUSTO UNITÁRIO - OBRA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	COD SINAPI COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	ORÇAMENTO REVISADO - COM DESONERAÇÃO			
					CUSTO	BDI	CUSTO C/BDI	TOTAL COM BDI
X	**REABILITAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS**							**21111,40**
X.1	**RESERVATÓRIO APOIADO R-2**							**5014,20**
X.1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua	73806/1	m2	60,00	1,03	26,15%	1,30	78,00
X.1.2	Remoção de proteção mecânica de impermeabilização	85382,00	m2	60,00	12,57	26,15%	15,86	951,60
X.1.3	Impermeabilização de superfície com emulsão acrílica sobre cimento	73762/2	m2	60,00	43,77	26,15%	55,21	3.312,60
X.1.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	88485,00	m2	60,00	1,34	26,15%	1,69	101,40
X.1.5	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	88489,00	m2	60,00	7,54	26,15%	9,51	570,60
X.2	**RESERVATÓRIO APOIADO R-1**							**5014,20**
X.2.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua	73806/1	m2	60,00	1,03	26,15%	1,30	78,00
X.2.2	Remoção de proteção mecânica de impermeabilização	85382,00	m2	60,00	12,57	26,15%	15,86	951,60
X.2.3	Impermeabilização de superfície com emulsão acrílica sobre cimento	73762/2	m2	60,00	43,77	26,15%	55,21	3.312,60
X.2.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	88485,00	m2	60,00	1,34	26,15%	1,69	101,40
X.2.5	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	88489,00	m2	60,00	7,54	26,15%	9,51	570,60
X.3	**ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA**							**11083,00**
X.3.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua	73806/1	m2	180,00	1,03	26,15%	1,30	234,00
X.3.2	Remoção de proteção mecânica de impermeabilização	85382,00	m2	30,00	12,57	26,15%	15,86	475,80
X.3.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	88485,00	m2	180,00	1,34	26,15%	1,69	304,20
X.3.4	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	88489,00	m2	60,00	7,54	26,15%	9,51	570,60
X.3.5	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento	73931/1	M2	80,00	48,95	26,15%	61,75	4.940,00
X.3.6	Cobertura com telha de fibrocimento ondulada , 8 mm,	84035,00	m2	80,00	45,17	26,15%	56,98	4.558,40