PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

DEMONSTRATIVO CUSTO UNITÁRIO - OBRA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	COD SINAPI COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO	BDI	CUSTO C/BDI	TOTAL COM BDI
I	**SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA**							**246.447,17**
I.1	**CANTEIRO DE OBRAS**							**209.546,97**
I.1.1	Ligação domiciliar de agua	1.1	un	1	305,76	26,15%	385,71	385,71
I.1.2	Instalação provisória esgoto - Fossa e poço sumidouro	1.2	un	1	1.901,55	26,15%	2398,75	2.398,75
I.1.3	Instalação ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra	73960/001	un	1	1.096,28	26,15%	1382,93	1.382,93
I.1.4	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal obra	73752/001	un	3	2.676,97	26,15%	3376,92	10.130,76
I.1.5	Barracão obra madeira - Escritório	74242/001	m2	25	155,55	26,15%	196,22	4.905,50
I.1.6	Barracão obra madeira - Alojamento	74242/001	m2	10	155,55	26,15%	196,22	1.962,20
I.1.7	Barracão obra madeira - Almoxarifado	74242/001	m2	20	155,55	26,15%	196,22	3.924,40
I.1.8	Barracão obra madeira - Refeitório	74242/001	m2	50	155,55	26,15%	196,22	9.811,00
I.1.9	Barracão aberto de obra de madeira	73803/001	m2	30	171,63	26,15%	216,51	6.495,30
I.1.10	Placa de obra chapa aço galvanizado	74209/001	m2	6	212,99	26,15%	268,68	1.612,08
I.1.11	Administração local	1.3	vb	1	132.019,20	26,15%	166538,34	166.538,34
1.2	**SERVIÇOS TÉCNICOS**							**31.514,08**
I.2.1	Locação e nivelamento de adutora e coletores	85323	m	368	1,87	26,15%	2,36	868,48
I.2.2	Locação de adutora e rede de distribuição	73679	m	12881	0,57	26,15%	0,72	9.274,32
I.2.3	Locação e nivelamento de obra localizada	73992/001	m2	518	7,16	26,15%	9,03	4.677,54
I.2.4	Cadastro e desenho para obras de conduto forçado (adutoras)	73682	m	12819	1,00	26,15%	1,26	16.151,94
I.2.5	Cadastro e desenho para obras de conduto livres (drenagem)	73682	m	430	1,00	26,15%	1,26	541,80
I.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**5.386,12**
I.3.1	**Preparo do terreno**							**1.830,32**
I.3.1.1	Limpeza mecanizada do terreno	73822/002	m2	1838	0,49	26,15%	0,62	1.139,56
I.3.1.2	Capina e limpeza manual do terreno	73822/001	m2	155	3,01	26,15%	3,80	589,00
I.3.1.3	Destocamento de árvores diâmetro 15 a 40 cm	1.4	unid	8	10,09	26,15%	12,72	101,76
I.3.2	**Transito e Segurança**							**3.555,80**
I.3.2.1	Passadiço p/pedestres com tábuas de madeiras	74219/001	m2	50	41,95	26,15%	52,92	2.646,00
I.3.2.2	Passadiço p/veículos com chapa de madeira (coloc/uso/retir)	74219/002	m2	20	34,85	26,15%	43,96	879,20
I.3.2.4	Sinalização luminosa, com cavaletes, placas e cones	1.5	m	10	2,42	26,15%	3,06	30,60